

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów,drogi,chodnika oraz posadzki w kotłowni i dyżurce KP w Dęblinie ul. Niepodległości 5					
1					
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
	analogia				
		3.1+9.00	m	12.100	
				RAZEM	12.100
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-01				
	analogia				
		277.07	m ²	277.070	
				RAZEM	277.070
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej półkola od drzew	m		
d.1	0814-05				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		1.8*3	m	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1	0301-02				
		23.50*2*0.25	m ³	11.750	
				RAZEM	11.750
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-03				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		29+9	m	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		38*0.15*0.20	m ³	1.140	
				RAZEM	1.140
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.1	0403-03				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
8	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
	analogia				
		4*0.10*0.15	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m		
d.1	0407-05				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-02				
		(23.50*5.8)+(5.00*20.00)+(2.5*3.4)+(1.3*3.1)+(3.4*4.10)+(11.00*1.30)	m ²	277.070	
				RAZEM	277.070
12	KNR 2-11	Regulacja poziomu koszy podokiennych do nawierzchni poziomu ułożenia kostki brukowej.	studz.		
d.1	1702-01				
	analogia				
		5	studz.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31 d.1 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - roboty po rozebraniu kostki drogowej 277.07*50%	m ² m ²	 138.535	
				RAZEM	138.535
14	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 277.07	m ² m ²	 277.070	
				RAZEM	277.070
15	KNR 4-01 d.1 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 7.92	m ³ m ³	 7.920	
				RAZEM	7.920
16	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 7.92	m ³ m ³	 7.920	
				RAZEM	7.920
2		Roboty wewnętrzne w kotłowni i dyżurce			
17	KNR-W 4- d.2 01 0819-05	Rozebranie posadzek z pytek kamiennych 4.98*3.75	m ² m ²	 18.675	
				RAZEM	18.675
18	KNR-W 4- d.2 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 4.98*3.75	m ² m ²	 18.675	
				RAZEM	18.675
19	KNR-W 4- d.2 01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 4.98*3.75	m ² m ²	 18.675	
				RAZEM	18.675
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.98*3.75	m ² m ²	 18.675	
				RAZEM	18.675
21	NNRNKB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4.98*3.75	m ² m ²	 18.675	
				RAZEM	18.675