

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie  
Zespół Zamówień Publicznych  
SZP-1790/17/79-10/MM

### Wykonawcy wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 23” (nr sprawy 79/17/17/SZP/B).

Informuję, że do Zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający przedstawia poniżej jej treść wraz z odpowiedziami:

#### **I. Pytania z dnia 04.10.2017 r.**

##### Pytanie nr 1

„Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego palowania z zestawieniami stali oraz długościami elementów palowych. W udostępnionej dokumentacji brak podstawy do rzetelnej wyceny robót”.

##### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy palowania jest zawarty w dokumentacji:

- a) E010-K-001-W-03 – lokalizacja
- b) E010-K-101-W-01 – detale rozwiązań
- c) E010-K-501-W-02 – lokalizacja

ponadto w poniższych odpowiedziach zawarto niezbędne informacje.

##### Pytanie nr 2

„Zwracamy się o określenie łącznej długości pali do wykonania pod budynek komendy jaką należy przyjąć do oferty. Istnieją pewne rozbieżności na rysunkach w projekcie wykonawczym konstrukcji:

- rys. E010-K-001-W - pale wiercone fi 00/500 216 szt. zliczone z rzutu
- rys. E010-K-101-W-01 - pale CFA300 91 szt., pale CFA400 233szt.

W przekazanej dokumentacji brak informacji o rzędnych projektowanych pali”.

##### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że:

Pale CFA 400 (szt. 218), Lokalizacja: budynek Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	8,28	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	32,76	

Pale CFA 400 (szt. 9), Lokalizacja: altana Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,34	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	1,35	

Pale CFA 400 (szt. 2), Lokalizacja: fundament pod totem Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,076	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	0,30	

Pale CFA 400 (szt. 1) Lokalizacja: fundament pod maszt Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,038	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	0,15	

CFA 300 (szt. 91) Lokalizacja: ogrodzenie Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa 1 pala [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	37,11	-	37,11	3,37	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	13,68	

#### Pytanie nr 3

„Prosimy o udostępnienie rodzajowo ilościowej specyfikacji pali (z zestawieniami stali i długościami elementów) pod niżej wymienione elementy:

- ogrodzenie terenu inwestycji
- altana śmietnikowa
- fundament pod maszt flagowy i totem

Jaką łączną długość pali należy przyjąć w ofercie dla posadowienia elementów jak wyżej? W przekazanej dokumentacji brak informacji o rzędnych projektowanych pali”.

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że odpowiedź zawarta została w odpowiedzi na pytanie nr 2. Dodatkowo rzędna głowicy pala -0,25m. ( patrz rysunek E010-K-101-W-01 - detal pala fundamentowego)

#### Pytanie nr 4

„Czy ogrodzenie posesji ma być posadowione na palach, czy wykonać jako posadowienie bezpośrednie zgodnie z rysunkiem 232W-A-SA-05 „Ogrodzenie”?

#### Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że ogrodzenie posesji ma być posadowione na palach CFA 300.

#### Pytanie nr 5

„W związku z zapisami w „STWiORB branża konstrukcyjno-budowlana” dotyczącymi badania nośności pali „badania powinny być realizowane przez uprawnioną jednostkę badawczą działającą na zlecenie Inwestora” prosimy o potwierdzenie, że koszty tych badań pokryje Zamawiający”.

#### Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że zapis w dokumentacji „STWiORB branża konstrukcyjno-budowlana”, jest błędny. Poprawna forma zapisu brzmi: str. 22 pkt 6.7 STWiOR „Badania powinny być

realizowane przez uprawnioną jednostkę badawczą działającą na zlecenie Wykonawcy." Przedmiotowa zmiana SIWZ jest zgodna z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

#### Pytanie nr 6

*„Prosimy o jednoznaczne określenie, ilości pali które mają być poddane obciążeniu próbnemu. Zgodnie z zapisami zamieszczony w uwagach na rysunku E010-K-001-W-02 pkt14 .”Nośność pali przyjęta na podstawie obliczeń powinna być każdorazowo sprawdzona w terenie za pomocą obciążenia próbnego” pkt. 26 „Test nośności wykonywać dla 20% pali”. Zwracamy uwagę, że w ciągu dnia można wykonać obciążenie próbne dla 1-2 pali, a więc duża ilość badań wydłużyłoby znacząco termin realizacji. Czy może ilość próbnych obciążeń wykonać zgodnie z normą PN83/B02482? Wymagania normowe, do wymagań określonych w dokumentacji ma się jak ok. 4/200 przy założeniu badania wszystkich pali”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że norma na którą powołuje się pytający - PN-83/B-02482 została wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-1 2008. Zgadza się na warunkową redukcję ilości badanych pali. Należy wykonać badania dla 5% pali (16 szt.). Jednak w przypadku gdy któryś z testowanych pali nie będzie spełniał zakładanych warunków nośności, testowanie należy wykonać dla 20 % pali ( 64szt.)

#### Pytanie nr 7

*„Prosimy o potwierdzenie ilości badań testu ciągłości dla pali. Zgodnie z zapisami „,STWiORB branża konstrukcyjno-budowlana” wykonać dla 20% łącznej liczby pali”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że test ciągłości pali należy wykonać dla 100% pali.

#### Pytanie nr 8

*„Zwracamy się o udostępnienie „Opinii geotechnicznej wykonanej przez Pontifex Sp. z o.o. wrzesień 2015”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający w załączeniu udostępnia w/w dokumentację jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

#### Pytanie nr 9

*„Bramy segmentowe przewidziano w klasie odporności pożarowej EI30 co według doświadczenia Wykonawcy nie jest technicznie uzasadnione. Prosimy o potwierdzenie, że dla tych elementów niezbędne jest uzyskanie parametrów EI30”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje że klasa odporności pożarowej bram zgodnie z dokumentacją projektową. (Została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi).

#### Pytanie nr 10

*„Prosimy o potwierdzenie, że drzwi S10, S11 oraz S12 należy wykonać bez odporności pożarowej”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że klasa odporności pożarowej drzwi S12 - EI30, S10 i S11 - bez klasowe

#### Pytanie nr 11

*„Prosimy o potwierdzenie czy w pom. 2.08 SALA ĆWICZEŃ SIŁOWNIA znajdują się 3 szt. okien O3 zgodnie z rzutem. Na widoku 3 elewacji oraz w zestawieniu okien brakuje tych elementów. Prosimy o określenie gradacji lub ważności dla dokumentacji”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że w sali ćwiczeń znajdują się cztery okna O3. (w widoku 2 elewacji jedno okno i w widoku 6 elewacji trzy okna - razem 4 okna).

#### Pytanie nr 12

*„Prosimy o podanie gatunku stali z jakiego mają zostać wykonane kraty zatrzymanych oraz kraty okienne?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, że kraty zatrzymanych oraz kraty okienne wykonać ze stali St3S-b.

Pytanie nr 13

*„Prosimy o przekazanie zestawień stali zbrojeniowej dla trzpieni żelbetowych i nadproży monolitycznych”.*

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający informuje, że zestawienie stali zbrojeniowej dla trzpieni żelbetowych znajduje się na rysunku E010-K-011-W-02. Zestawienie stali do nadproży monolitycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 14

*„Prosimy o informacje czy w zakresie wykonawcy jest wycinka zinwentaryzowanych drzew?”*

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie nr 15

*„Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie nr 16

*„Prosimy o informację kto ponosi opłaty urzędowe związane z wycinką drzew?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający informuje, że jest zwolniony jest z opłat w w/w zakresie.

Pytanie nr 17

*„Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie nasadzeń zamiennych?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający informuje, że wykonanie nasadzeń zamiennych jest po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 18

*„Czy w zakresie Wykonawcy jest pielęgnacja zieleni? Jeśli tak to prosimy o informację w jakim zakresie i przez jaki okres?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający informuje, że po odbiorze końcowym robót pielęgnacja zieleni będzie należała do Zamawiającego

Pytanie nr 19

*„Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie zjazdów publicznych?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający informuje, że tak. Zgodnie z projektem budowlanym drogowym.

Pytanie nr 20

*„Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie przebudowy pasa drogowego, chodników,*

ścieżek rowerowych jeśli tak to w jakim zakresie?”.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający informuje, że tak. Zgodnie z projektem budowlanym drogowym.

Pytanie nr 21

„Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje uzgodnionym projektem na przebudowę odcinka jezdni wraz ze zmianą organizacji ruchu w obrębie ul. Unii Lubelskiej?”.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający informuje, że tak. Zgodnie z projektem budowlanym drogowym.

Pytanie nr 22

„Prosimy o informację czy należy dokonać wzmocnień KD 800 w obszarze przejazdów?”.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający informuje, że należy dokonać wzmocnień w rejonie przejazdów KD 800.

Pytanie nr 23

„Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego projektu drogowego, dołączony schemat dotyczy innej Inwestycji (schemat znajduje się w folderze dokumentacja-> branża budowlana->drogi)”.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający w załączeniu zamieszcza nowy rysunek E010-D-001-PW, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 24

„Prosimy o odpowiedź czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa elementów małej architektury jak ławki i kosze, stojaki na rowery, jeśli tak to prosimy o ich specyfikację i wymagane ilości”.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający informuje, że tak. Stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej w ilości według dokumentacji projektowej (35 miejsc rowerowych). Ławki i kosze zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 25

„Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać fundament pod ogrodzenie czy zgodnie z projektem architektury: stopy pod słupki oraz cokół betonowy czy zgodnie z projektem konstrukcji: ciągła zbrojona ława oraz pale CFA 300 co 4 m (łącznie około 90 szt. pali pod ogrodzenie)?”.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem konstrukcji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pale CFA 400 (szt. 218), Lokalizacja: budynek Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	8,28	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	32,76	

Pale CFA 400 (szt. 9), Lokalizacja: altana Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,34	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	1,35	

Pale CFA 400 (szt. 2), Lokalizacja: fundament pod totem Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,076	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	0,30	

Pale CFA 400 (szt. 1) Lokalizacja: fundament pod maszt Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,038	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	0,15	

CFA 300 (szt. 91) Lokalizacja: ogrodzenie Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa 1 pala [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	37,11	-	37,11	3,37	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	13,68	

**Pytanie nr 26**

„Prosimy o podanie parametrów pali umieszczonych pod ławą ogrodzenia w szczególności ich długości”.

**Odpowiedź na pytanie nr 26**

Zamawiający informuje, że zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pale CFA 400 (szt. 218), Lokalizacja: budynek Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	8,28	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-
Stal profilowa	16,70	9	150,30	32,76	

HEA 100					02.

Pale CFA 400 (szt. 9), Lokalizacja: altana Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,34	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	1,35	

Pale CFA 400 (szt. 2), Lokalizacja: fundament pod totem Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,076	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	0,30	

Pale CFA 400 (szt. 1) Lokalizacja: fundament pod maszt Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	38,00	-	38,00	0,038	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	0,15	

CFA 300 (szt. 91) Lokalizacja: ogrodzenie Długość pala 10mb					
	Masa jedn. [kg]	Długość [mb]	Masa 1 pala [kg]	Łączny ciężar pali [t]	Rysunek
Stal zbrojeniowa	37,11	-	37,11	3,37	E010-K-001-W-03, E010-K-501-W-02.
Stal profilowa HEA 100	16,70	9	150,30	13,68	

Pytanie nr 27

„Prosimy o wskazanie rodzaju stali kształtowników z jakich ma być wykonanie ogrodzenie?”.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający informuje, że rodzaj stali kształtowników z jakich ma być wykonanie ogrodzenie to St3S-b

Pytanie nr 28

„Prosimy o podanie warstw przekroju drogowego: drogi pożarowej w miejscu wzmocnienia geokratą”.

#### Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający informuje, że:

Geokrata 10cm

Podyska piasowa 3cm

Kruszywo łamane stab. mech. 0/31.5mm - 15cm

Kruszywo łamane stab. mech. 31.5/63mm - 15cm

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm

#### Pytanie nr 29

*„Prosimy o wskazanie miejsc gdzie ma zostać wykonane ogrodzenie o wys. 1,5 m opisane w PZT oraz o podanie jego specyfikacji”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający informuje, że lokalizacja ma być zgodna z rysunkiem 232W-A-SY-01. Specyfikacja według rysunku 232W-A-SA-05.

#### Pytanie nr 30

*„Czy pod wełnę mineralną gr. 25cm w przegrodzie P16 należy zastosować izolację przeciwwilgociową np. folię PE 0,2mm?”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający informuje, że nie jest to konieczne. Przestrzeń poddachową należy wykonać jako wentylowaną.

#### Pytanie nr 31

*„Czy na szlichcie cementowej przegroda P12 należy wykonać paroizolację np. bitumiczną?”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający informuje, że nie jest to konieczne o ile nie będzie wymagane przez producenta zastosowanych płyt poliuretanu.

#### Pytanie nr 32

*„Z jakiego materiału mają być wykonane rynny i rury spustowe do odwodnienia dachów wielopołaciowych, pokrytych blachą tytan-cynk?”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający informuje, że z materiału identycznego jak pokrycie dachów wielopołaciowych.

#### Pytanie nr 33

*„Prosimy o wskazanie czy nawiewniki okienne powinny zostać wycenione jako ciśnieniowe czy higrosterowane?”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający informuje, że nawiewniki stałociśnieniowe.

#### Pytanie nr 34

*„Warstwy posadzkowe od P01 do P10 nie przewidują zastosowania foli pod posadzki jastrychowe. Czy należy w ofercie przewidzieć ułożenie foli dla wyżej wymienionych posadzek?”.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć ułożenie folii.



## **II. Pytania z dnia 05.10.2017 r.**

Pytanie nr 1

*„Dot. § 3.4: wnosimy o zmianę zapisów umownych tak, aby kara umowna wynikająca z § 3.4 umowy była naliczana w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności obu osób łącznie”.*

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie nr 2

*„Dot. § 6.2 lit. r) oraz lit. s): prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego odpowiedniemu przedłużeniu ulegnie termin realizacji umowy oraz Wykonawcy zwrócone zostaną koszty związane ze wstrzymaniem robót i przedłużeniem terminu realizacji”.*

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że w przypadku przerwania robót budowlanych na żądanie Zamawiającego termin realizacji umowy zostanie odpowiednio przedłużony, natomiast zwrot kosztów będzie uzależniony od zaistnienia przesłanek do dokonania zmiany wynagrodzenia, o których mowa w § 19 ust. 4.

Pytanie nr 3

*„Dot. § 8.3: prosimy o zmianę tego zapisu poprzez wykreślenie słów „w szczególności” – katalog wad, które może zgłosić Zamawiający do harmonogramu powinien być wyczerpujący – wskazane podstawy są szerokie – sprzeczność z SIWZ, umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron i nie ma potrzeby do rozszerzania tego katalogu o bliżej nie określone przypadki”*

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4

*„Dot. § 9.6 i 9.7: prosimy o uzupełnienie zapisów umowy poprzez wskazanie terminów na zakończenie czynności odbiorowych – w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu – do 2 dni od daty rozpoczęcia (równocześnie w tym zakresie wnosimy o skrócenie terminu na przystąpienie do czynności odbioru do 1 dnia roboczego od daty zawiadomienia), w przypadku odbiorów częściowych – do 3 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia (równocześnie w tym zakresie wnosimy o skrócenie terminu na przystąpienie do czynności odbioru do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia), w przypadku odbioru końcowego do 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia”.*

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów.

Pytanie nr 5

*„Dot. § 13.6. lit. c), d) i e): wnosimy o zmianę zapisu tak, aby zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy następowała po udokumentowaniu zapłaty zobowiązań wymagalnych wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia wobec podwykonawców. Zwracamy uwagę, iż w przypadku konieczności dokumentowania zapłaty przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań, nawet tych niewymagalnych wobec podwykonawców, przed dokonaniem zapłaty przez zamawiającego konieczne będzie wkalkulowanie w cenę ofertową kosztów finansowania własnego Wykonawców co wpłynie negatywnie na wysokość oferty”.*

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 6

*„Dot. § 15.1 lit. a): wnosimy o zmianę zapisów umownych tak, aby w przypadku zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy opisanych w par. 15.1.a Zamawiający nie naliczał*

*jednocześnie kary umownej zapisanej w par 15.1.f umowy. Ponadto wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia umownego”*

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

*Pytanie nr 7*

*„Dot. § 15.1 lit b), c), d), e), m), n), o), p): wnosimy o zmianę wymiaru kar do racjonalnego poziomu, np. 0,05 % wynagrodzenia umownego”.*

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

*Pytanie nr 8*

*„Dot. § 15.1 lit. f) i lit. g): wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia umownego”*

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

*Pytanie nr 9*

*„Dot. § 15.1 lit. h): wnosimy o zmianę wysokości kary do 5 000 zł za każde zdarzenie”.*

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

*Pytanie nr 10*

*„Dot. § 15.1 lit. i): wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 1% wynagrodzenia danej umowy podwykonawczej, której dotyczy płatność bezpośrednia”*

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

*Pytanie nr 11*

*„Dot. § 15.1 lit. k): wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 1% wynagrodzenia danej umowy podwykonawczej, której dotyczy nieprzedłożenie”.*

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

*Pytanie nr 12*

*„Dot. § 15: wnosimy o wprowadzenie łącznego limitu kar w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego”.*

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

*Pytanie nr 13*

*„Dot. § 17.16: wnosimy o zmianę tego zapisu – nie może być podstawą przypadku zabezpieczenia sytuacja niezawiadomienia Zamawiającego o zmianie siedziby, adresu czy zmianach osób reprezentujących Wykonawcę”.*

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 14

„Dot. § 18.1 lit. b): wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „został złożony **zasadny** wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca zlikwiduje działalność”

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 15

„Dot. § 18.1 lit c): wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie na końcu „w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy” – nie każde zajęcie majątku Wykonawcy (np. na drobną kwotę) powinno uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od Umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 16

„Dot. § 18.3: wnosimy o zmianę tego postanowienia poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu wskazaniem, iż odstąpienie następuje w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia – dotychczasowy zapis wymaga do każdego odstąpienia oświadczenia złożonego Zamawiającemu, nie określając formy odstąpienia w przypadku składania oświadczenia, którego adresatem będzie Wykonawca”.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 17

„Dot. § 18 ust. 5 lit. b wzoru Umowy: prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma płatność za „inną dokumentację projektową”, o której mowa w tym zapisie”.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający potwierdza, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie za inną dokumentację projektową, o której mowa w § 18 ust. 5 lit. b) wskazaną przez Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Dot. § 18 ust. 12 wzoru Umowy: wnosimy o poprawienie zapisu poprzez wskazanie, iż zgodnie ze składanym w takim przypadku oświadczeniem przez Zamawiającego, ewentualne kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, a nie pomniejszą to wynagrodzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na poprawienie zapisu.

### **III. Pytania z dnia 05.10.2017 r.**

Pytanie nr 1

„W świetle zamieszczonej „DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ” sporządzonej przez GeoNep w marcu 2017 r. wynika, że woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu. W związku z powyższym prosimy o informację czy na pale można zastosować beton C25/30 XC2? Zgodnie z EN 1536 w palach powinien być stosowany beton o wytrzymałości do C30/37 a dodatkowo w palach CFA na kruszywie żwirowym co bez problemu jest osiągalne dla zaproponowanego betonu C25/30 o ekspozycji XC2”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że w dokumentacji „Opinia geotechniczna” określono agresywność środowiska na XA3. Na tej podstawie przyjęto to rozwiązanie projektowe.

Pytanie nr 2

*„Informujemy, że blacha tytan-cynk wskazana w dokumentacji technicznej grubości 1 mm nie nadaje się do krycia dachów metodą łącznia na podwójny rąbek stojący. Do takiego pokrycia dachu można zastosować blachę grubości 0,7-0,8mm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości blachy do krycia dachu i wykonania obróbek blacharskich”.*

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że projektant dopuszcza zastosowanie blachy gr 0,8 mm.

Pytanie nr 3

*„Prosimy o określenie rodzaju blachy tytanowo-cynkowej jaka ma być zastosowana na dach nad częścią parterową budynku i wentylatorownią: natura czy patyna. W przypadku blachy patynowanej czy ma to być kolor jasno- czy ciemnoszary?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patyna. Kolor zgodnie z projektem: grafitowo-szary.

**IV. Pytania z dnia 09.10.2017**

Pytanie nr 1

*„Dokumentacja projektowa w zakresie wyposażenia ruchomego ogranicza się do mebli: kancelarii tajnej (pom. 1.37), lad w pomieszczeniu dyżurnych (pom. 1.06), lady recepcji w holu wejściowym (pom. 1.02), lady w sekretariacie (pom. 2.13) oraz mównicy w sali konferencyjnej. Brak specyfikacji na inne elementy wyposażenia widoczne na rzucie. Zwracamy się o potwierdzenie, że w zakresie wyceny należy ująć tylko meble zgodnie z rysunkami: 232W-A-SW-81, 232W-A-SW-82, 232W-A-SW-83, 232W-A-SW-84. W przypadku większego zakresu zwracamy się o udostępnienie specyfikacji rodzajowo-ilościowej”.*

Odpowiedź na pytanie nr 1

Do wyceny należy przyjąć wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 2

*„Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż wyposażenia łazienkowego takiego jak: suszarki, kosze, lustra, blaty łazienkowe itp. Jeżeli tak zwracamy się o udostępnienie specyfikacji rodzajowo-ilościowej”.*

Odpowiedź na pytanie nr 2

Do wyceny należy przyjąć wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 3

*„Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż rolet wewnętrznych. Jeżeli tak zwracamy się o udostępnienie specyfikacji rodzajowo-ilościowej. Czy rolety w wszystkich oknach? Które rolety i o jakich wymiarach wykonać jako elektryczne sterowane pilotem?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 3

Rolety sterowane pilotem - lokalizacja zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiary dostosować do okien - wymiar z natury.

Pytanie nr 4

*„Na podstawie informacji dostawców płytki klinkierowej, informujemy że typowym rozwiązaniem na okładzinę elewacyjną jest płytka gr. 14mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki gr. 14mm?”.*

Odpowiedź na pytanie nr 4

Należy zastosować płytki zgodnie z dokumentacją projektową. Istotnym kryterium jest wygląd

estetyczny płytki.

**V. Jednocześnie informuje, że powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści SIWZ które powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.**

Z związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP zmienia termin:

- **Składania ofert na dzień 16.10.2017 r.**
- **Otwarcia ofert na dzień – 16.10.2017 r.**
- **Wniesienia wadium na dzień 16.10.2017 r.**

godziny i miejsce wpłaty wadium składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Włodzimierz Pietroń  
Zastępca Komendanta  
Wojewódzkiego Policji w Lublinie

/właściwy podpis na oryginale/

Załączniki:

1. Opinia geotechniczna
2. Schemat wykonania nadproży monolitycznych
3. RYS E010-D-001-PW
4. STWiOR branża konstrukcyjna po zmiana (pytanie nr 23)

