

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W BRANŻY
BUDOWLANEJ i ELEKTRYCZNEJ**

Nazwa zadania:

**„Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie
rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP
w Terespolu”.**

Kody CPV

45442110-1 Malowanie budynków,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Adres obiektu:

Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 3

Opracowali:

Tomasz Motyka

Rafał Długosz

Nazwa i adres Inwestora:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Lublin, kwiecień 2018

1. Część ogólna.

a) Nazwa zadania:

„Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu”

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać zakres robót budowlanych w średnim, ale oszczędnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów jakości i estetyki.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejszej specyfikacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w zadaniu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający na etapie ogłaszania przetargu proponuje rozwiązania, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania materiałów, urządzeń i instalacji do wprowadzonych w trakcie realizacji robót budowlanych zmian bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiałów i elementy o podwyższonych charakterystykach, wymaganiach technicznych i energetycznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie zakładanych właściwości użytkowania i trwałości obiektów. **Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.**

Zadanie remontowe winno zostać zrealizowane mając na względzie cel, któremu ma służyć.

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych:

- Branża budowlana

Roboty malarskie - zadanie obejmuje malowanie elewacji frontowej północnej od strony ulicy Czerwonego Krzyża, wschodniej i zachodniej w kolorach jasnoszarym, białym, ciemnografitowym oraz elementów ślusarskich na nich zamontowanych.

Branża elektryczna

Wykonanie logo POLICJA z liter i elementów przestrzennych podświetlanych ledowym źródłem światła i sterowanym zegarem astronomicznym oraz wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych. Wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 1 (używając czcionki zbliżonej do określonej w/w dokumencie).

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Inwestor nie przewiduje prac towarzyszących i robót tymczasowych związanych z wykonaniem zadania.

d) Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Roboty związane z remontem odbywać się będą w czynnym obiekcie Komisariatu Policji w Terespolu. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem kolejność wykonania prac.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Budynek Komisariatu Policji jest obiektem użyteczności publicznej, w związku z tym, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, w których prowadzone będą prace (osoby, pojazdy, nawierzchnie, trawniki itp.) oraz osób przebywających wewnątrz budynków.

- ochrona środowiska:

Wykonawca zobowiązany jest do wywieżenia wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów budowlanych do zakładu utylizacji (wysypisko).

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP, posiadających odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Należy zachować ostrożność wobec osób przebywających na terenie obiektu oraz jego otoczeniu przez stosowanie siatek zabezpieczających na rusztowaniach lub wygrodzenie strefy bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć. Uznaje się, że wszelkie koszty związane wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość skorzystania z pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie.

- warunki dotyczące organizacji ruchu:

Usytuowanie obiektu i zakres robót nie stwarza konieczności zamykania lub ograniczenia ruchu na drogach publicznych.

- ogrodzenia:

Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych ogrodzeń związanych z zakresem robót.

- zabezpieczenia chodników i jezdni:

Należy zabezpieczyć użytkowników chodnika i jezdni przed przedmiotami mogącymi spaść z rusztowania

e) nazwy i kody:

Klasyfikacja robót CPV

45442110-1 Malowanie budynków,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

f) określenia podstawowe:

Użyte w niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” określenia należy rozumieć w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).

g) Zatrudnienie pracowników

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy przy niżej wymienionych czynnościach:

- wykonanie robót malarskich na elewacji, montaż rusztowań
- wykonanie robót branży elektrycznej: montaż logo i instalacji zasilającej.

Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania, atesty lub aprobaty techniczne zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały muszą być składowane w miejscach nie utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i dostępu interesantów i nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem i

kradzieżą. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Po dostarczeniu, materiały powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiORB, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Kolejność wykonywanych robót zostanie określona w oparciu o harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w przedmiarze robót, STWiORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Miejsca powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo zabezpieczone.

Wykonawca zobowiązany jest do wywieżenia wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów budowlanych do zakładu utylizacji (wysypisko).

Szczegółowy opis robót.

W zakres robót wchodzi:

5.1 Branża budowlana:

5.1.1 Roboty malarskie

Roboty należy wykonać na elewacji frontowej północnej, wschodniej i zachodniej przy zastosowaniu kolorów NCS-S1000N (jasnoszary), NCS-S0500 (biały) 70% powierzchni, S7502B (ciemny grafit) przy czym kolor grafitowy zastosować na filarkach międzyokiennych w pasie okien natomiast jasnoszary w strefie drzwi wejściowych.

W zakresie robót należy wykonać:

- montaż rusztowań i zabezpieczeń bhp
- wyczyszczenie miejscowe z nalotów mchów i innych zanieczyszczeń oraz naprawy tynku
- zagruntowanie powierzchni elewacji
- zabezpieczenie okien i innych elementów
- malowanie elewacji farbami silikatowymi
- malowanie balustrad i innych elementów w elewacji

5.2 Branża elektryczna:

5.2.1 Montaż logo Policja z zasilaniem

Logo należy wykonać w oparciu o wytyczne zawarte w „Księdze standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej” używając czcionki zbliżonej do określonej w/w dokumencie (załącznik nr 1) oraz wykonać zasilanie ze sterowaniem zegarem astronomicznym. Logo „Policja” należy zasilć z najbliższej rozdzielnicy piętrowej. W rozdzielnicy należy zamontować zegar astronomiczny do sterowania, zabezpieczenie nadmiarowoprądowe oraz Przełącznik modułowy I-0-II dający możliwość załączenia logo w ciągu dnia w celach serwisowych.

Instalację elektryczną należy prowadzić w listwach natynkowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących tras kablowych.

Roboty remontowe odbywać się będą w czynnym obiekcie KP w Terespolu. Roboty należy tak zorganizować, żeby nie utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowanie obiektu. Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP.

Materiały z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć. Dostarczone materiały nie mogą być w oczekiwaniu na wbudowanie składowane w miejscach utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji, nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem.

Montaż logo „POLICJA” zgodnie z zaleceniami producentów.

5.2.2 Pomiary wykonanych instalacji

Po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne pomiary instalacji elektrycznej oraz dokonać sprawdzenia poprawności montażu i działania logo. Z wykonanych badań i

pomiarów należy sporządzić protokoły. Badania i pomiary powinna wykonywać osoba posiadająca właściwe uprawnienia. Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w protokole z badań i pomiarów.

W czasie wykonywania prac remontowych należy zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na wszelkie instalacje umieszczone w ścianach oraz podłodze. Za wszelkie uszkodzenie istniejących instalacji niepodlegających remontowi odpowiada Wykonawca i jest zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia stanu pierwotnego oraz funkcjonowania instalacji.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych .

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

6.2. Dla branży budowlanej będą sprawdzane

Pełnemu sprawdzeniu podlegać będzie przygotowanie powierzchni ścian, jakość robót malarskich.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których ww.

dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego). Jakiegokolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Obmiar robót

Wykonane i odebrane roboty będą rozliczane ryczałtowo zgodnie z umową.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiorowi częściowemu,
- c) odbiorowi ostatecznemu,
- d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) w obecności Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie określonym w umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację i ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawca.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokonają inspektorzy nadzoru inwestorskiego w obecności wykonawcy i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją. W szczególności należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
- równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót.

10. Dokumenty odniesienia

Zadanie winno być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2016 r. Nr poz. 290 z późn. zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zmian.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
- Rozporządzeniem MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 z późn. zmian.)
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2117)
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r. i Dz. U. nr 49, poz. 330 z 2007 r.),
- Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.),
- Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych,
- Zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.
- Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r.
- Wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi, przepisami resortowymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość

- wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych,
- wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych,
 - przepisami resortowymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2016 r. Nr poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej.

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykończeniowy i jest zainteresowany najniższą ceną wykonawstwa, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wyszczególnionych w STWiORB.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprócz pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w specyfikacji, dostarczenia stosownych certyfikatów oraz kart katalogowych urządzeń. Wszelkie instrukcje, karty katalogowe, certyfikaty winny być napisane w języku polskim.