





LEGENDA:


 – elementy istniejące

OPIS:

- wymiary podano w centymetrach
 - przekroje elementów podano w milimetrach
 - pokrycie dachu z płyt warstwowych Bolextherm MW-R 120x165
 - przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
 - elementy słowe spowoc na budowie
 - wszystkie elem. słowe dopasować na placu budowy
 - wszystkie elem. miedlowe przed montażem pomalować farbą mialową
 - wszystkie zawiązane różnice należy niezwłocznie skonsultować z projektantem
 - w płciwach nawiercić otwory o średnicy 18mm na ściggi, odległość między otworami min. 50mm
- Elementy włączyć:**
- pos górny: ruro prostokątno 100x60x4,5
 - pos dolny: ruro kwadratowa 60x60x4,0
 - krzyżylce: ruro prostokątno 60x30x1,8
 - płciwie BP/7150x53/48x2,0



MATERIAŁY:
profile konstrukcj nośnej: S355
profile żmłogęte: S390GD
profile zamkńe: S355

ul. A. Mickiewicza 47 20-053 Lublin INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 20-019 LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 73		 Paweł Miernicki usługi inżynierskie ul. A. Mickiewicza 47 20-053 Lublin TEL. 663 934 683	
TEMAT: CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OPP WRAZ Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU		OBIKT: BUDYNEK GARAZOWY	
ADRES: 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 3		FAZA: działka nr ewid. 224/1	
BRANZA: PROJEKT BUDOWLANY		PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant mgr inż. Wojciech Dobrzański		482/70	
Sprawdzający mgr inż. Paweł Miernicki		LUB/0089/ PWOK/14	
Asystent projektanta Agata Sagan		-----	
MACIJA RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU		SKALA: 1:100 DATA: 09.2017r. NR RYS.: K-3	